ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL PIATRA NEAMŢ
CONSILIUL LOCAL

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 18
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Amenajare acces ștrand – traversare linii CN CFR – din municipiul Piatra Neamț

În conformitate cu prevederile art.3 alin. 1 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, „prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice";

În temeiul prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 5 alin.(4) și art.12 din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru ale documentațiilor tehnico economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fondurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al municipiului Piatra Neamț;

Văzând referatul de aprobare înregistrat sub nr.33.169 din 19.10.2021, prin care Primarul municipiului – dl. Andrei Carabelea propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Amenajare acces ștrand – traversare linii CN CFR – din municipiul Piatra Neamț;

În conformitate cu prevederile art.129 alin.2 lit.b), alin.4 lit.d), ale art.139 alin.1 şi ale art.196 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul Amenajare acces ștrand – traversare linii CN CFR – din municipiul Piatra Neamț, conform centralizatoarelor anexă la prezenta.

Art.2 – Primarul municipiului Piatra Neamț, prin compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

INIŢIATOR,
Primar,
Andrei CARABELEA

Avizat,
Secretarul General al Municipiului,
Dragoș ȘTEFAN

NR. 290
DIN 22.10.2021

Tehnoredactat: Nicoleta Poețelea

Proiectul de hotărâre se transmite către:
- Direcția Tehnică în vederea analizării și întocmirii raportului de specialitate cu termen de depunere a acestuia la data de _____;
- Comisia de specialitate nr.1 în vederea emiterii avizelor, cu termen la data de _____;

Primar,
Andrei Carabelea

Secretarul General al Municipiului,
Dragoș ȘTEFAN

Municipiul Piatra Neamţ
Nr. 33.169/19.10.2021

REFERAT DE APROBARE

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul Amenajare acces ştrand – traversare linii CN CFR– din municipiul Piatra Neamţ

În baza prevederilor art.129, alin.2 lit. b) şi d) din OUG 57/2019 "Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: b) atribuţii privind dezvoltarea economic-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului, d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local, alin. 4 lit. d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii",
având în vedere că în prezent există trafic pietonal peste calea ferată în dreptul km 61+045, traversarea căii ferate făcându-se printr-un loc neamenajat, nesemnalizat, impropriu traficului pietonal,
în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrarilor de constructii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 10/1995 privind calitatea in constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru ale documentatiilor tehnico economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fondurile publice republicata cu modificarile si completarile ulterioare si a Codului *Administrativ art.129 Atributiile Consiliului Local, alin 4 lit. d) aproba, la propunerea primarului, documentatiile tehnico economice pentru lucrarile de investitii de interes local, in conditiile legii*
propunem spre aprobare indicatorii tehnico economici la investiţia Amenajare acces ştrand – traversare linii CN CFR– din municipiul Piatra Neamţ

.

A. DATE CARACTERISTICE PRIVIND CONSTRUCŢIA ŞI MODUL DE AMPLASARE

Descrierea amplasamentului : Înfiinţare trecere la nivel pietonală km 61+045 linia CF 507Bacău – Piatra Neamţ.

Aleea pietonală se racordează din strada Bistriţei, intersectează caşlea ferată Bacău – Piatra Neamţ la km CFR 61+045, în continuare traveresează râul Bistriţa prin intermediul unei punţi pietonale, făcând legătura cu zona de agreement Ştrand. În prezent există trafic pietonal peste calea ferată în dreptul km 61+045, traversarea căii ferate făcându-se printr-un loc neamenajat, nesemnalizat, impropriu traficului pietonal.

B. DESCRIEREA INVESTIIŢIEI

Se va înfiinţa o trecere la nivel pietonală a străzii Bistriţa, pe linia CF 507 Bacău – Piatra Neamţ, km 61 + 045, în municipiul Piatra Neamţ, în vederea accesului populaţiei la zona de agrement Ştrand.

Trecerea la nivel pietonală va fi amenajată cu dale elastice, la lungimea de 3,6 m , 4 bucăţi dale interioare şi 8 bucăţi dale exterioare.

Trecerea la nivel pietonală intersectează calea ferată la un unghi de 90°.

Valoarea declivităţii profilului în lung a liniei CF rămâne neschimbată de 7,17‰, iar valorile declivităţilor profilului în lung a străzii Bistriţa, care face legătura cu zona de agrement vor fi de 0,07% stânga şi 2,00% dreapta căii ferate.

Lăţimea trecerii la carosabilul străzii Bistriţa este de 3,60 m. Trecerea la nivel va fi semnalizată cu semnalizare tip IC (Crucea Sf. Andrei)

Valoarea totală a investiţiei propuse este: 222.367,31 lei fără TVA.

Nr. Crt.	Denumire investitie/poz. buget	indicatori tehnico economici
1	Amenajare acces ştrand – traversare linii CN CFR *cap. 67.02 Cultură, Sport, Recreere poz. B9*	222.367,31 fără TVA **264.617,10 lei cu TVA**

Valoarea totală a indicatorilor tehnico economici este de 264.617,10 lei cu TVA şi va fi suportată din bugetul local al municipiului Piatra Neamţ.

În conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii 10/1995 privind calitatea în construcţii republicată cu modificările şi completările ulterioare, ale HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru ale documentaţiilor tehnico economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fondurile publice republicata cu modificarile si completarile ulterioare şi a Codului *Administrativ art.129 Atribuţiile Consiliului Local, alin 4 lit. d) aproba, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii*

propunem Consiliului Local al municipiului Piatra Neamţ adoptarea unei hotărâri prin care să se aprobe aprobare indicatorii tehnico economici.

INIŢIATOR,
PRIMAR
Andrei Carabelea

2ex SILP XI-B6 PR/PR 19.10.2021

Municipiul Piatra Neamţ

Serviciul Investiţii şi Lucrări Publice

Nr. 33 733 / 22.10.2021

RAPORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul Amenajare acces ştrand – traversare linii CN CFR– din municipiul Piatra Neamţ

Având în vedere referatul de aprobare nr.33.169/19.10.2021 şi proiectul de hotărâre nr. 290 din 22.10.2021 prin care domnul Primar Andrei Carabelea propune Consiliului Local aprobarea proiectului de hotărâre aprobarea Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul Amenajare acces ştrand – traversare linii CN CFR– din municipiul Piatra Neamţ

În baza prevederilor art.129, alin.2 lit. b) şi d) din OUG 57/2019 "Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: b) atribuţii privind dezvoltarea economic-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului, d) atribuţii privind gestionarea serviciilor de interes local, alin. 4 lit. d) aprobă, la propunerea primarului, documentaţiile tehnico-economice pentru lucrările de investiţii de interes local, în condiţiile legii",

având în vedere că în prezent există trafic pietonal peste calea ferată în dreptul km 61+045, traversarea căii ferate făcându-se printr-un loc neamenajat, nesemnalizat, impropriu traficului pietonal,

în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrarilor de constructii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale Legii 10/1995 privind calitatea in constructii republicata cu modificarile si completarile ulterioare, ale HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul cadru ale documentatiilor tehnico economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fondurile publice republicata cu modificarile si completarile ulterioare si a Codului *Administrativ art.129 Atributiile Consiliului Local, alin 4 lit. d) aproba, la propunerea primarului, documentatiile tehnico economice pentru lucrarile de investitii de interes local, in conditiile legii*

propunem spre aprobare indicatorii tehnico economici la investiţia Amenajare acces ştrand – traversare linii CN CFR– din municipiul Piatra Neamţ

.

A. DATE CARACTERISTICE PRIVIND CONSTRUCŢIA ŞI MODUL DE AMPLASARE

Descrierea amplasamentului : Înfiinţare trecere la nivel pietonală km 61+045 linia CF 507Bacău – Piatra Neamţ.

Aleea pietonală se racordează din strada Bistriţei, intersectează calea ferată Bacău – Piatra Neamţ la km CFR 61+045, în continuare traveresează râul Bistriţa prin intermediul unei punţi pietonale, făcând legătura cu zona de agreement Ştrand. În prezent există trafic pietonal peste calea ferată în dreptul km 61+045, traversarea căii ferate făcându-se printr-un loc neamenajat, nesemnalizat, impropriu traficului pietonal.

B. DESCRIEREA INVESTIIŢIEI

Se va înfiinţa o trecere la nivel pietonală a străzii Bistriţa, pe linia CF 507 Bacău – Piatra Neamţ, km 61 + 045, în municipiul Piatra Neamţ, în vederea accesului populaţiei la zona de agrement Ştrand.

Trecerea la nivel pietonală va fi amenajată cu dale elastice, la lungimea de 3,6 m , 4 bucăţi dale interioare şi 8 bucăţi dale exterioare.

Trecerea la nivel pietonală intersectează calea ferată la un unghi de 90°.

Valoarea declivităţii profilului în lung a liniei CF rămâne neschimbată de 7,17‰, iar valorile declivităţilor profilului în lung a străzii Bistriţa, care face legătura cu zona de agrement vor fi de 0,07% stânga şi 2,00% dreapta căii ferate.

Lăţimea trecerii la carosabilul străzii Bistriţa este de 3,60 m. Trecerea la nivel va fi semnalzată cu semnalizare tip IC (Crucea Sf. Andrei)

Valoarea totală a investiţiei propuse este: 222.367,31 lei fără TVA.

Nr. Crt.	Denumire investitie/poz. buget	indicatori tehnico economici
1	Amenajare acces ştrand – traversare linii CN CFR *cap. 67.02 Cultură, Sport, Recreere poz. B9*	222.367,31 fără TVA **264.617,10 lei cu TVA**

Valoarea totală a indicatorilor tehnico economici este de 264.617,10 lei cu TVA şi va fi suportată din bugetul local al municipiului Piatra Neamţ.

Propunem Consiliului Local al municipiului Piatra Neamţ adoptarea unei hotărâri prin care să se aprobe indicatorii tehnico-economici la obiectivul Amenajare acces ştrand – traversare linii CN CFR– din municipiul Piatra Neamţ

Considerăm că proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici poate fi supus spre analiza şi decizia consiliului local.

Solicităm ca hotărârea de consiliu local să fie transmisă către Direcţia tehnică şi Direcţia Economică.

Director Tehnic,
Manuela Boacşă

Şef Serviciu Investiţii şi Lucrări Publice,
Marina Gavril

Întocmit,
Lăcrămioara Dobriban

Serviciul Juridic,

2 ex SILP MB/LD XI-B6

FORMULAR F1

OBIECTIV
TRECERE LA NIVEL PIETONALA CF BACAU - PIATRA NEAMT, KM 61+0,45

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00
3.5	Proiectare		
4	Investitia de baza	222367.31	222367.31
	4.1 Constructii si instalatiile aferente acestora	222367.31	222367.31
	4.1.001 TRECERE LA NIVEL PIETONALA CF BACAU - PIATRA NEAMT, KM 61+0,45	222367.31	222367.31
	4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
	4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	
	4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente	0.00	
	4.5 Dotari	0.00	
	4.6 Active necorporale	0.00	
5.1	Organizare de santier	0.00	0.00
	5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	0.00	0.00

	5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		222367.31	222367.31
Taxa pe valoarea adaugata		42249.79	42249.79
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		264617.10	264617.10

FORMULAR F1

OBIECTIV
TRECERE LA NIVEL PIETONALA CF BACAU - PIATRA NEAMT, KM 61+0,45

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4

Executant

Proiectant

SUCEAVA
SC
DAMIENA
SRL
Com. MOARA

FORMULAR F2

OBIECTIV
TRECERE LA NIVEL PIETONALA CF BACAU - PIATRA NEAMT, KM 61+0,45

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
OBIECT: TRECERE LA NIVEL PIETONALA CF BACAU - PIATRA NEAMT, KM 61+0,45

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
1	2	lei
4.1	Constructii si instalatiile aferente acestora	3
4.1.1	Terasamente,sistematizare pe verticala si amenajari exterioare	
	278101 ALEI DE ACCES PIETONALE	222367.31
	278102 DALE ELASTICE DIN CAUCIUC	33433.98
	278103 LUCRARI SEMNALIZARE CF	144935.53
4.1.2	Rezistenta	43997.80
4.1.3	Arhitectura	0.00
4.1.4	Instalatii	0.00
	4.1.4.1 Instalatii electrice	0.00
	4.1.4.2 Instalatii sanitare	0.00
	4.1.4.3 Instalatii termice	0.00
	TOTAL I	0.00
		222367.31
4.2	Montaj utilaje si echipamente tehnologice	
	TOTAL II	0.00



4.3	Procurare Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00
4.6	Active necorporale	0.00

FORMULAR F2

OBIECTIV
TRECERE LA NIVEL PIETONALA CF BACAU - PIATRA NEAMT, KM 61+0,45

PROIECTANT

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari
OBIECT: TRECERE LA NIVEL PIETONALA CF BACAU - PIATRA NEAMT, KM 61+0,45

Nr. cap./subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoarea (exclusiv TVA)
1	2	lei
		3
	TOTAL III	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	0.00
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)	222367.31
	Taxa pe valoarea adaugata	42249.79
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)	264617.10

Executant

Proiectant

